



Lipno 16.06.2020r.

PUK.341-04PN/2020

Dotyczy postępowania: **Zaprojektowanie, dostawa i uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody i odgazowywania próżniowego w Ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 6a**

## Uszczegółowienie Specyfikacji

*Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SIWZ powyższego przetargu:*

### Zapytanie 1:

Wnosimy o zmianę zapisów związanych z rozliczaniem należności za realizację tj.: zamiast jednego końcowego rozliczenia całej kwoty jedną fakturą proponujemy dwuetapowe rozliczanie kwotami stosownie do cen częściowych z formularza ofertowego. Pierwszym etapem realizacji umowy podlegającym fakturowaniu proponujemy objąć wykonanie dokumentacji oraz dostawę kompletu urządzeń natomiast pozostałe prace realizowane przez Wykonawcę (montaż SUW, nadzór autorski nad montażem odgazowania, szkolenie personelu, instrukcja obsługi, dokumentacja powykonawcza, pomiary kontrolne itp.) objąć drugim etapem prac i rozliczyć fakturą końcową.

### Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

### **Jednocześnie uszczegółowiamy zakres prac do wykonania:**

Po stronie Zamawiającego:

- demontaż zbędnych elementów istniejącej infrastruktury oraz przygotowanie pomieszczeń dla nowych elementów przedmiotowej instalacji.
- zakup i montaż tras kablowych, kabli oraz przewodów elektrycznych wraz z ułożeniem na odcinkach pomiędzy modułami instalacji i szafami sterująco-zasilającymi
- zakup i wykonanie instalacji orurowania wraz z armaturą, odcinającą, łączącą i pomiarową pomiędzy: zbiornikiem pośrednim na wodę uzdatnioną zdeminalizowaną (w pomieszczeniu SUW) a pompa i pozostałymi modułami instalacji odgazowywania próżniowego oraz nowym zbiornikiem wody kotłowej
- montaż i budowa nowego zbiornika wody kotłowej.
- montaż modułów instalacji odgazowywania próżniowego
- montaż i posadowienie szaf zasilająco-sterujących wraz z wprowadzeniem kabli i przewodów elektrycznych

Zamawiającego wykona powyższe prace zgodnie z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją i pod jego ścisłym nadzorem.

Po stronie Wykonawcy:

- dostawa elementów nowej instalacji (z wyjątkiem tras kablowych, kabli i przewodów elektrycznych)

- nadzór nad montażem urządzeń
- montaż ciągu technologicznego pomiędzy wlotem wody surowej a zbiornikiem pośrednim na wodę uzdatnioną zdeminielizowaną w pomieszczeniu SUW
- montaż i wykonania połączeń elektrycznych dostarczonych aparatów AKPiA oraz połączeń w obrębie szaf zasilająco sterujących.
- podłączenie elektryczne silników pomp.
- rozruch instalacji i wykonanie prób w celu zbadania wydajności i parametrów jakościowych przygotowanej wody

Ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie prac do zrealizowania przez Zamawiającego i Wykonawcę przedłuża się termin złożenia oferty.

#### **VIII. Wymagania dotyczące wadium**

6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. **do dnia 19.06.2020 roku, do godziny 10<sup>00</sup>**.

#### **XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty sporządzone według w/w wymagań należy składać do dnia **19 czerwca 2020 r. do godz.10<sup>00</sup>**, w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Zamawiającego.
2. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **19 czerwca 2020 r. o godz. 10<sup>10</sup>**, w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno. Otwarcie ofert jest jawne zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych a dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.